

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**  
на сантехнические виды платных услуг оказываемых жилищными службами населению

Действует с 01.03.2024 год согласно приказа № 185 от 04.03.2024 года года

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф, руб. без НДС	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
1	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм Кран, вентиль или клапан	шт шт	1	15 руб. 15 коп.	Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.
2	Смена кронштейнов Кронштейны	шт шт	1	4 руб. 37 коп.	Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки.
3	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа Кран Сальниковая набивка	м	0,01	6 руб. 05 коп.	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.
4	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа Кран Сальниковая набивка	м	0,01	4 руб. 37 коп.	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.
5	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм	конец		3 руб. 54 коп.	Нарезка внешней резьбы.
6	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 32 мм	конец		5 руб. 06 коп.	Нарезка внешней резьбы.
7	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 50 мм	конец		6 руб. 80 коп.	Нарезка внешней резьбы.
8	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком Унитаз типа "Компакт" Дюбель Каболка Цемент расширяющийся Льняная пряжа	компл. шт. кг кг кг	1 0,035 0,2 0,01	36 руб. 15 коп.	Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.
9	Установка импортного бачка со снятием старого Бачок смывной	прибор комплект	1	24 руб. 09 коп.	Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
	Установка раковины Раковина Дюбель Цемент расширяющийся Шурупы 6*40 Каболка	компл. кг шт кг кг	1 0,07 2 0,06 0,16	17 руб. 64 коп.	Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.
11	Установка импортной ванны со снятием старой Ванна	прибор комплект	1	101 руб. 93 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением к системе.
12	Установка смесителей для ванны Смеситель	шт комплект	1	29 руб. 39 коп.	Установка смесителя.
13	Смена смесителя настенного для умывальников, моек, или раковин Смеситель Льняная пряжа	комплект кг	1 0,021	35 руб. 27 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
14	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная пряжа	комплект кг	1 0,021	42 руб. 83 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
15	Смена полотенцесушителя Полотенцесушитель Шурупы 6x40 мм. Льняная пряжа Дюбели 2,5x48,5 мм.	прибор комплект кг кг кг	1 0,026 0,04 0,05	67 руб. 19 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
16	Установка водомера диаметром до 50 мм. Водомер Болты с гайками и шайбами д. 16мм резиновая Прокладка	компл кг кг	1 1,28 0,05	16 руб. 96 коп.	Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами.
17	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм Каболка расширяющийся Труба чугунная Цемент	м кг кг	по проекту 0,13 0,34	14 руб. 28 коп.	Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков.

18	Смена фаянсового унитаза Комплект креплений Цемент расширяющийся	Унитаз Каболка Льняная прядь	компл шт кг кг кг	1 0,035 0,2 0,01	1	41 руб. 15 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
19	Смена фаянсового умывальника Каболка расширяющийся Резина техническая	Умывальник Шурупы 6*40 мм Цемент Льняная прядь	компл кг кг кг кг	1 0,07 0,07 0,08 0,004 0,027		45 руб. 35 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
20	Смена раковины Шурупы 6*40 мм Каболка расширяющийся	Раковина Дюбель Цемент	компл кг кг кг	1 0,007 0,08 0,06 0,16		27 руб. 71 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
21	Смена мойки на одно отделение Мойка 6*40мм Каболка расширяющийся	Шурупы Дюбели Цемент	компл кг кг кг	1 0,11 0,05 0,03 0,08		41 руб. 99 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
22	Смена мойки на два отделения Мойка Дюбели Цемент расширяющийся	Шурупы 6*40 мм Каболка	компл кг кг кг	1 0,08 0,06 0,16	0,16	50 руб. 89 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
23	Смена ванны любой модели Каболка расширяющийся	Ванна Цемент	компл кг кг	1 0,07 0,2		84 руб. 49 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
24	Смена сиденья к унитазу	Сиденье к унитазу	комплект	1		9 руб. 77 коп.	Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.
25	Смена манжеты к унитазу Проволока стальная	Манжета резиновая	шт кг	1 0,05		16 руб. 99 коп.	Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.
26	Смена смывной трубы с манжетой Смывная труба резиновая Резина техническая	Манжета Проволока стальная	шт шт кг кг	1 0,05 0,026	1	21 руб 07 коп.	Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.
27	Смена держки к смывному бачку Держка с цепочкой		комплект	1		9 руб. 63 коп.	Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой.
28	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка Бачок смывной		комплект	1		31 руб. 07 коп.	Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением.
29	Смена сифона к санитарному прибору Сифон Цемент расширяющийся	Каболка	комплект кг кг	1 0,13 0,45		19 руб. 32 коп.	Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.
30	Смена кронштейнов под санитарные приборы Кронштейн с креплениями		компл	1		7 руб. 50 коп.	Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением.
31	Смена смесителя для ванны Смеситель	Льняная прядь	шт кг	0,021	1	35 руб. 78 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
32	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм Кран		компл	1		24 руб. 36 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
33	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм Кран		компл	1		26 руб. 04 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
34	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм Кран		компл	1		29 руб. 39 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
35	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового Клапан поплавковый		шт	1		18 руб. 98 коп.	Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.
36	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана Клапан поплавковый или спусковой Резина техническая		шт кг	1 0,123		15 руб. 62 коп.	Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.
37	Регулировка смывного бачка без ремонта		прибор			6 руб. 72 коп.	Регулировка клапанов смывного бачка на месте.

38	Снятие фаянсового унитаза	прибор		14 руб. 28 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
39	Снятие смывного бачка	прибор		12 руб. 60 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
40	Снятие смывной трубы	прибор		8 руб. 90 коп.	Отсоединение и снятие смывной трубы.
41	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор		21 руб.84 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
42	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м трубопро- вода		6 руб. 64 коп.	Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой.Прочистка трубопровода.
43	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны	радиатор секция шт	по проекту 3	23 руб. 52 коп.	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.
44	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны	радиатор секция шт	по проекту 4	38 руб. 30 коп.	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.
45	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор		4 руб. 96 коп.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
46	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25мм Сгоны	сгон шт	1	8 руб. 40 коп.	Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.
47	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм Сгоны	сгон шт	1	10 руб. 92 коп.	Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.
48	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25мм Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая	м шт	1,05 по проекту	16 руб. 29 коп.	Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.
49	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 до 40 мм Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая	м шт	1,05 по проекту	16 руб. 63 коп.	Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.
50	Смена радиаторных пробок Пробки радиаторные обработанные, глухие или проходные	шт шт . .	1 . .	8 руб. 07 коп.	Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.
51	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций Радиаторы чугунные (при замене) Резина техническая Паронит Льняная пряда Герметик	секция кг кг кг кг	1 0,075 0,05 0,005 0,07	53 руб. 09 коп.	Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.
52	Добавление крайней секции к радиатору Секция радиатора Льняная пряда Герметик	шт кг кг	1 0,005 0,07	33 руб. 27 коп.	Вывертывание радиаторной пробки.Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.
53	Снятие крайних секций радиатора Льняная пряда Герметик	кг кг	0,005 0,07	48 руб. 42 коп.	Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора.Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.
54	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор		36 руб. 10 коп.	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.
55	То же, свыше 7 секций в группе	радиатор		40 руб. 35 коп.	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.
56	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор		21 руб. 24 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
57	То же, свыше 7 секций в группе	радиатор		26 руб. 90 коп.	Отсоединение и снятие прибора.

58	Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк			16 руб. 99 коп.	Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.
59	Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк			21 руб. 24 коп.	Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.
60	Отключение воды по стояку (12 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк			24 руб. 07 коп.	Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.
61	Слить стояка холодной воды	стояк			21 руб. 24 коп.	Перекрытие вентилей по стояку. Спуск воды.
62	Слить стояка горячей воды	стояк			24 руб.07 коп.	Перекрытие вентилей по стояку. Спуск воды.
63	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации. Резьбовое соединение Кран Шланг Резиновые манжеты	шт шт шт шт	1 1	1 1	73 руб. 61 коп.	Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной.
64	Прогонка резьбы	шт			6 руб. 38 коп.	Прогонка на водопроводной трубе резьбы.
65	Нарезка резьбы	шт			6 руб. 72 коп.	Нарезка на водопроводной трубе резьбы.
66	Установка тройника.	шт			2 руб. 86 коп.	Установка тройника на водопроводную трубу.
67	Смена приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Льянная прядь	комплект кг		1 0,004	16 руб. 80 коп.	Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.
68	Установка шарового крана диаметром до 20 мм. Кран Муфта Льянная прядь Сгон Контргайка	кран комплект шт шт шт	1	1 1 0,006	8 руб. 40 коп.	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.
69	Смена участка водопроводных труб диаметром до15 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льянная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг		1,02 0,0005 по проекту по проекту	10 руб. 92 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб.Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
70	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льянная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг		1,02 0,0005 по проекту по проекту	13 руб. 10 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб.Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
71	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льянная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг		1,02 0,0005 по проекту по проекту	16 руб. 46 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб.Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
72	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льянная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг		1,02 0,0005 по проекту по проекту	17 руб. 64 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб.Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
73	Смена вентилей на стояках водоснабжения Вентиль Льянная прядь	вентиль шт кг	1	0,007	24 руб. 36 коп.	Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.
74	Ремонт вентиля Резиновая прокладка Льянная прядь	кг шт		0,007 1	8 руб. 40 коп.	Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.
75	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа,бачка унитаза с учётом сборки и разборки оборудования Прокладка	шт шт -		1 -	9 руб. 63 коп.	Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.
76	Смена шланга ПВХ для смесителя Шланг ПВХ	шланг комплект		1	13 руб.10 коп.	Снятие старого шланга. Установка нового.
77	Смена головки смесителя Головка смесителя Льянная прядь	шт шт		1 0,004	6 руб. 72 коп.	Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.
78	Смена трубы излива на смесителе Труба излива	шт шт		1	5 руб. 88 коп.	Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием её к смесителю.

79	Прокладка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром 50 мм Узлы укрупнённые монтажные Каболка Цемент раширяющийся	м м кг кг	1 0,077 0,37	18 руб. 48 коп.	Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугуновых трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода.
80	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм Узлы монтажные с гильзами Ацетилен технический Кислород технический Электроды д-3мм (при электросварке) Проволока сварочная д-4мм.	м шт м3 м3 кг кг	1,0 0,0053 0,0095 0,028 0,009	5 руб. 88 коп.	Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.
81	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 25 мм Трубы полиэтиленовые	м м	1,02	2 руб. 86 коп.	Раскрутка трубы и укладка её вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присылка трубы вручную.
82	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 32 мм Трубы полиэтиленовые	м м	1,02	3 руб. 02 коп.	Раскрутка трубы и укладка её вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присылка трубы вручную.
83	Сварка полиэтиленовых труб	стык		50 коп.	Выравнивание стыков труб. Сварка труб.
84	Сварка труб в стык диаметром до 50 мм Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная д-4мм Электроды д-3 мм (при электросварке)	стык м3 м3 кг кг	0,0054 0,0045 0,0042 0,046	16 руб. 46 коп.	Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его.
85	Устранение течи из соединения гибкой подводки Прокладка	соедине ние шт	2	4 руб. 20 коп.	Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.
86	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети Крепёжные изделия	креплени е компл.	по проекту	2 руб. 83 коп.	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.
87	Установка креплений для умывальников и моек Крепёжные изделия	шт компл.	по проекту	4 руб. 53 коп.	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.
88	Резка труб диаметром до 25 мм Кислород технический Ацетилен технический	резка м3 м3	0,0011 0,0004	85 коп.	Разметка и резка труб.
89	Резка труб диаметром до 32 мм Кислород технический Ацетилен технический	резка м3 м3	0,0014 0,0005	99 коп.	Разметка и резка труб.
90	Резка труб диаметром до 50 мм Кислород технический Ацетилен технический	резка м3 м3	0,0022 0,0008	1 руб 56 коп.	Разметка и резка труб.
91	Гнутьё трубы диаметр. до 15 мм Кислород технический Ацетилен технический	изгиб м3 м3	0,0385 0,0108	99 коп.	Разметка мест изгиба и гнутьё труб (один изгиб) под заданным углом.
92	Гнутьё трубы диаметр. до 25 мм Кислород технический Ацетилен технический	изгиб м3 м3	0,0403 0,0154	1 руб.27 коп.	Разметка мест изгиба и гнутьё труб (один изгиб) под заданным углом.
93	Гнутьё трубы диаметр. до 32 мм Кислород технический Ацетилен технический	изгиб м3 м3	0,0403 0,0154	1 руб 56 коп.	Разметка мест изгиба и гнутьё труб (один изгиб) под заданным углом.
94	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубков, переход диаметром до 32 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	5 руб. 54 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
95	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубков, переход диаметром до 50 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	6 руб. 38 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
96	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубков, переход диаметром до 100 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	11 руб.76 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
97	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: крестовина диаметром до 32 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	10 руб. 92 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
98	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: крестовина диаметром до 50 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	12 руб. 43 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
99	Смена гофры.	гофра		12 руб. 09 коп.	Снятие старой гофры с унитаза, установка новой гофры на унитаз.
100	Замена гибкой подводки к санитарному прибору. Гибкая подводка	шт комплект	1	9 руб. 74 коп.	Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.

101	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная пряжа Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м м кг шт кг	1,02 0,0005 по проекту по проекту	19 руб. 15 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
102	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Вентили Фланцевые (задвижки фланцевые) Крепления для трубопроводов Кислород технический Ацетилен Проволока сварочная диам. 4мм Электроды диаметром 3мм (при электросварке)	м м шт кг м3 м3 кг кг	1,02 по проекту по проекту 0,028 0,0229 0,011 0,06	28 руб. 89 коп.	Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка.
103	Ремонт смесителя. Вентиль	шт шт	2	16 руб. 80 коп.	Откручивание и замена вентильной головки.
104	Смена головки вентиля. Вентильная головка.	шт шт	1	12 руб. 26 коп.	Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.
105	Прочистка засора унитаза со снятием прибора.	прибор		71 руб. 72 коп.	Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.
106	Прочистка засора унитаза без снятия прибора.	прибор		15 руб. 70 коп.	Прочистка, промывка.
107	Прочистка и промывка чугунных сифонов.	сифон		19 руб. 11 коп.	Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.
108	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов.	сифон		12 руб. 09 коп.	Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.
109	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более, м. Трубы медные Крепления для трубопроводов	м кг	1,02 по проекту	40 руб. 31 коп.	Разметка труб под крепления. Сверления основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой.
110	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более, м. Трубы металлопластиковые Крепления для трубопроводов	м кг	1,02 по проекту	27 руб. 71 коп.	Разметка труб под крепления. Сверления основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.
111	Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб монтируемых из готовых узлов диаметром 20мм. Муфты прямые короткие с максимальным условным проходом 15мм. Контргайки с максимальным условным проходом 15мм. Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки). Трубы напорные из сополимеров пропилен для холодной и горячей воды ПП 20-РН 20. Фитинги из полипропилена к трубам для холодной и горячей воды, угольники 20x90 градусов - РН 20 ПП, угольники 20x45 градусов - РН 20 ПП, тройники 20-РН-20 ПП, муфты 20-РН-20 ПП. Дюбель полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 30 мм. Арматура муфтовая. Муфты диаметром 20x15мм с наружной резьбой. Опора пластмассовая диаметром 20 мм. Угольники 90 диаметром 20x15 мм с внутренней резьбой. Прочие материалы.	м		10 руб. 92 коп.	Замеры участков трубопровода. Разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений. Сверление отверстий в стенах. Установка и крепление опор и кронштейнов. Разметка и резка труб со снятием фаски. Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей. Гидравлическое испытание узлов трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков. Гидравлическое испытание секций трубопровода. Установка муфтной арматуры.
112	Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб монтируемых из готовых узлов диаметром 25мм. Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки). Трубы напорные из сополимеров пропилен для холодной и горячей воды ПП 25-РН 20. Фитинги из полипропилена к трубам для холодной и горячей воды, угольники 25x90 градусов - РН 20 ПП, тройники 25x20-РН-20 ПП, муфты 25-РН-20 ПП. Винты М-6 длиной 25 мм. Дюбель полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 30 мм. Арматура муфтовая. Неподвижная опора. Заглушки диаметром 25 мм. Муфты диаметром 25x15мм с наружной резьбой. Муфты диаметром 25x25 мм с наружной резьбой. Опора пластмассовая диаметром 25 мм. Прочие материалы.	м		10 руб. 41 коп.	Замеры участков трубопровода. Разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений. Сверление отверстий в стенах. Установка и крепление опор и кронштейнов. Разметка и резка труб со снятием фаски. Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей. Гидравлическое испытание узлов трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков. Гидравлическое испытание секций трубопровода. Установка муфтной арматуры.

113	<p>Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб монтируемых из готовых узлов диаметром 32мм. Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки). Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды ПП 32-РН 20. Фитинги из полипропилена к трубам для холодной и горячей воды, угольники 32х90 градусов - РН 20 ПП, тройники 32х20-РН-20 ПП, муфты 32-РН-20 ПП. Винты М-6 длиной 25 мм. Дюбель полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 30 мм. Арматура муфтная. Неподвижная опора. Заглушки диаметром 32 мм. Муфты диаметром 32х25мм с наружной резьбой. Муфты диаметром 32х32 мм с наружной резьбой. Опора пластмассовая диаметром 32 мм. Прочие материалы.</p>	м		11 руб. 09 коп.	<p>Замеры участков трубопровода. Разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений. Сверление отверстий в стенах. Установка и крепление опор и кронштейнов. Разметка и резка труб со снятием фаски. Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей. Гидравлическое испытание узлов трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков. Гидравлическое испытание секций трубопровода. Установка муфтной арматуры.</p>
114	Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей.	узел		4 руб. 20 коп.	Спайка трубы в уголок с одной стороны. Спайка уголка в трубу с другой стороны. Спайка тройника в трубу.
115	<p>Установка приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учёта воды Вентиль Фильтр Труба Ацетилен технический Проволока сварочная diam.4 мм. Электроды Ø.3 мм (при электросв.).</p>	комплект шт. шт. шт. кг м мЗ мЗ кг кг	1 1 2 1 0,004 0,51 0,0026 0,0012 0,002 0,0095	55 руб. 43 коп.	Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.
116	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом.	м		7 руб. 56 коп.	Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом.
117	<p>Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях. Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Труба металлопластиковая Гломба свинцовая Проволока diam.до 0,5мм.</p>	прибор шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кг	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51 руб. 23 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
118	<p>Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях. Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Муфта Труба полипропиленовая Гломба свинцовая Проволока diam.до 0,5мм.</p>	прибор шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кг	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	48 руб. 38 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплётке, фитингов, трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
119	<p>Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплётке. Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Шланг в гибкой оплётке Гломба свинцовая Проволока diam.до 0,5мм.</p>	прибор шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кг	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	49 руб. 05 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплётке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
120	Прочистка фильтров на подводе и санитарных приборах. Фильтр	комплект	1	7 руб. 89 коп.	Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.
121	Прочистка душевой сетки.	шт.	—	1 руб.13 коп.	Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место.
122	Прочистка сеточки на трубе слива смесителя.	шт.	—	57 коп.	Снятие сеточки. Очистка. Установка на место.
123	Прочистка выпусков в колодец.	м.	—	28 руб. 03 коп.	Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков.
124	Вызов специалиста.			6 руб. 00 коп.	Время затраченное на покупку и доставку материала, за счет средств заказчика; вызов специалиста без оказания платных услуг.
125	Проведение обследования и консультация специалиста.			6 руб. 00 коп.	Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.
126	Подключение воды после отключения по неуплате			10 руб. 00 коп.	

127	<b>Установка и подключение водонагревателя, водонагреватель.</b>	прибор		<b>58 руб. 79 коп.</b>	
128	<b>Установка и подключение посудомоечной машины, машина</b>	шт		<b>92 руб. 38 коп.</b>	

*Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов санитарно-технического оборудования, их доставки к месту работы, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам их приобретения и действующим тарифам на перевозку.*