

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**  
на электромонтажные виды платных услуг оказываемых жилищными службами населению.

Действует с 01.03.2025 года согласно приказа № 246 от 24.02.2025г.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф ,руб без НДС	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4		6
1	<b>Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах.</b> Провод Цемент Гипс строительный	м кг кг	по проекту 0,1 0,1	<b>10 руб. 59 коп.</b>	Прокладка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.
2	<b>Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов.</b> Звонок безискровой с кнопкой Провод Дюбель Шуруп 2,5*30	шт м шт шт	1 по проекту 4 4	<b>38 руб. 15 коп.</b>	Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.
3	<b>Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов.</b> Звонок с кнопкой Дюбель Шуруп 2,5*30	шт шт шт	1 4 4	<b>12 руб. 72 коп.</b>	Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.
4	<b>Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки.</b> Подрозетники деревянные Выключатель (переключатель, розетка стационарная) Дюбель Шуруп 2,5*30	шт шт шт	1 1 . 4 4	<b>13 руб. 99 коп.</b>	Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.
5	<b>Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке.</b> Выключатель (перевыключатель, розетка стационарная) Коробка Гипс строительный	шт шт кг	1 1 0,1	<b>31 руб. 47 коп.</b>	Пробивка гнезд. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.

6	<b>Установка потолочного патрона.</b> Патроны потолочные Дюбель диаметром 6мм Шуруп 2,5*30мм	шт шт шт	1 1 1	<b>12 руб. 29 коп.</b>	Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патронов с присоединением к сети. Ввертывание лампы с проверкой.
7	<b>Установка настенного патрона</b> Патроны настенные Дюбель диаметром 6мм Шуруп 2,5*30мм	шт шт шт	1 1 1	<b>17 руб. 59 коп.</b>	Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патронов с присоединением к сети. Ввертывание лампы с проверкой.
8	<b>Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям.</b> Выключатель Коробка Гипс строительный	шт шт кг	1 1 0,1	<b>30 руб. 94 коп.</b>	Пробивка гнезд. Установка приборов с присоединением к сети. Опробование.
9	<b>Установка подвесного патрона, патрон</b> Патрон подвесной	шт	1	<b>18 руб. 87 коп.</b>	Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Ввертывание лампы и проверка работоспособности.
10	<b>Установка подвесного светильника.</b> Светильник	шт	1	<b>25 руб. 43 коп.</b>	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Ввертывание лампы и проверка работоспособности.
11	<b>Установка светильника типа "Бра".</b> Светильник Шуруп 3*40мм Дюбель диаметром 6мм	шт шт шт	1 2 2	<b>30 руб. 10 коп.</b>	Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса. К стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.
12	<b>Установка люминесцентных светильников на штырях.</b> Светильник	шт. комплек т	1	<b>33 руб. 91 коп.</b>	Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.
13	<b>Установка люминесцентных светильников на подвесах.</b> Светильник	шт. комплек т	1	<b>41 руб. 12 коп.</b>	Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.
14	<b>Установка люстры (светильника) многорожковой.</b> Люстра (светильник)	шт. комплек т	1	<b>42 руб. 17 коп.</b>	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой.
15	<b>Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований.</b> Крюк	крюк	1	<b>10 руб. 59 коп.</b>	Установка и заделка крюка.
16	<b>Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд.</b> Крюк Гипс строительный	шт кг	1 0,1	<b>22 руб. 46 коп.</b>	Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка.

17	<b>Установка щитка для электросчетчика.</b> Щиток Гипс строительный Комплект креплений	ШТ КГ ШТ	1 0,3 1	<b>21 руб. 62 коп.</b>	Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.
18	<b>Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток.</b> Счетчик однофазный Комплект креплений	ШТ ШТ	1 1	<b>19 руб. 28 коп.</b>	Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.
19	<b>Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см.</b>	М	1	<b>3 руб. 61 коп.</b>	Пробивка борозд с зачисткой поверхности.
20	<b>Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см.</b>	М	1	<b>7 руб. 21 коп.</b>	Пробивка борозд с зачисткой поверхности.
21	<b>Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток.</b>	ШТ		<b>1 руб. 28 коп.</b>	Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.
22	<b>Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников.</b>	ШТ		<b>2 руб 33 коп.</b>	Отсоединение проводов. Снятие светильника.
23	<b>Демонтаж щитка со счетчиком.</b>	ШТ		<b>8 руб. 90 коп.</b>	Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.
24	<b>Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения.</b> Электроплита 3-х или 4-х конфорная Кабель	ШТ М	1 по проекту	<b>103 руб. 84 коп.</b>	Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля.
25	<b>Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1м.</b> Коробка Провод Соединительные зажимы Гипс строительный Цемент	ШТ М ШТ КГ КГ	1 по проекту 3 0,15 0,1	<b>27 руб. 56 коп.</b>	Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Присоединение проводов. Установка розетки. Опробование.
26	<b>Прокладка проводов электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах</b> Провод(марка по проекту) Гипс строительный Цемент	М КГ КГ	1 0,15 0,1	<b>7 руб. 84 коп.</b>	Разметка и пробивка борозд. Укладка проводов с заделкой борозд.

27	<b>Прокладка проводов электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах</b> Проводов (марка по проекту) Гипс строительный Цемент	м кг кг	1 0,15 0,1	<b>11 руб. 23 коп.</b>	Разметка и пробивка борозд. Укладка проводов с заделкой борозд.
28	<b>Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд</b> Провод( марка по проекту) Кабель- канал Шуруп Дюбель	м м шт шт	1 по проекту по проекту по проекту	<b>7 руб. 00 коп.</b>	Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода.
29	<b>Ремонт э/выключателя, розетки.</b>	прибор	1	<b>17 руб. 38 коп.</b>	Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.
30	<b>Перекидка проводов, одна перекидка</b> Провод Изоляторы	м шт	по проекту 4(2)	<b>61 руб. 46 коп.</b>	Монтаж перекидки провода длиной до 25м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостройку с установкой изоляторов.
31	<b>Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке</b> Точечный светильник Соединяющая колодка Провод	шт шт м	1 1 по проекту	<b>21 руб. 20 коп.</b>	Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.
32	<b>Смена блока выключатель+переключатель+розетка, блок</b> Блок выключатель+переключатель+розетка Гипс строительный	компл кг	1 0,2	<b>31 руб. 79 коп.</b>	Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.
33	<b>Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры, электропроводка квартиры.</b>	шт	1	<b>38 руб. 15 коп.</b>	Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Присоединение проводов.

34	<b>Установка реле напряжения.</b>	шт		<b>17 руб. 59 коп.</b>	Отключение автоматического выключателя подающего питание на квартиры. Проверка отсутствия напряжения на выходе автомата, ввешивание плаката. Отсоединение электропровода от пакетного выключателя. Демонтаж пакетного выключателя. Закрепление динрейки на монт.панель щита. Закрепление динрейки выключателя нагрузки и реле напряжения. Сборка электросхемы. Включение автоматического выключателя. Проверка наличия напряжения, программирование реле.
35	<b>Вызов специалиста</b>			<b>6 руб. 60 коп.</b>	Время затраченное на покупку и доставку материала, за счет средств заказчика; вызов специалиста без оказания платных услуг.
36	<b>Проведение обследования и консультация специалиста.</b>	обследование.	-----	<b>6 руб. 60 коп.</b>	Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.
37	<b>Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммуникационным аппаратам.</b>	линия	1	<b>5 руб. 01 коп.</b>	
38	<b>Проверка наличия цепи между заземлениями и заземляемыми элементами.</b>	точка	1	<b>2 руб 19 коп.</b>	
39	<b>Замер полного сопротивления "фаза - нуль"</b>	токоприемник	1	<b>15 руб. 76 коп.</b>	
40	<b>Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20м.</b>	измерение	1	<b>25 руб. 53 коп.</b>	
41	<b>Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 200 м.</b>	измерение	-----	<b>51 руб. 06 коп.</b>	

42	<b>Подключение ранее проложенного эл. провода</b>	1 провод	----	<b>4 руб. 26 коп.</b>	
43	<b>Установка автоматического выключателя с последующим подключением жил. проводов и кабелей</b>	шт	----	<b>8 руб. 26 коп.</b>	
44	<b>Ремонт люстры многорожковой</b>	шт	----	<b>14 руб. 52 коп.</b>	
45	<b>Подключение электричества после отключения по неуплате</b>	подключ ение	----	<b>22 руб.00 коп.</b>	

*Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов санитарно-технического оборудования, их доставки к месту работы, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам их приобретения и действующим тарифам на перевозку.*